

延長（箇所）調書

（計画平面図ステップ3）図面から自動で拾った、品名ごと・測点区間ごと・左右別の延長明細です。各区間に測点と根拠を付けています。

左右両側 自動で拾い出し

各区間に測点 4+18.6～5+13.0 形式

区間 No.19+0.0～No.31+9.7（範囲外は別路線として除外）

ご確認ください点

- 品名を枝番/記号までしか結合できなかった項目: (4)、A-3 → 旗揚げの表記のままです(正式な品名をご確認ください)
- 実施平面図_ステップ3.pdf p1: 測点系が複数あるカーブ図面のため、最長の連番測点(NO.19～NO.32)を基準に較正しました。測点区間は旗揚げの下線(区間を示すものさし線)が読めたものを確定表示・読めなかったものは旗揚げ位置からの概算(≈表示)です。左右は旗揚げの上下からの推定、延長値・品名は旗揚げの記載どおりで確定です(要確認)
- 終点(31+9.7)より先で始まる区間1件(延長計6.00m/箇所計0)を別路線分として除外しました
- 終点(31+9.7)を跨ぐ区間5件は含めて集計しています(按分が必要ならご指示ください)
- 測点区間を寸法線で確定できなかった延長43件は近似表示(延長値・左右・小計は確定/測点区間のみ要確認)

L型側溝(1)					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
≈ 21+3.9～21+10.3	左	6.40			
≈ 22+10.2～22+15.8	左	5.60			
小 計 (左)		12.00	小 計 (右)		0.00
合 計					12.00

L形側溝(3)					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
≈ 21+16.5～22+2.7	左	6.20			
≈ 22+4.5～22+10.0	左	5.50			
小 計 (左)		11.70	小 計 (右)		0.00
合 計					11.70

アスカーブ					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
20+17.7～21+15.3	左	21.30	19+7.2～21+10.0	右	44.50
22+5.7～22+16.9	左	12.30			
24+18.6～25+4.8	左	6.00			
≈ 25+1.4～25+11.4	左	10.00			
小 計 (左)		49.60	小 計 (右)		44.50
合 計					94.10

ガードパイプエ					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
23+11.2～23+17.7	左	6.70			
26+7.1～27+8.5	左	21.00			
≈ 29+10.4～33+2.4	左	72.00			
小 計 (左)		99.70	小 計 (右)		0.00
合 計					99.70

ガードレール					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
			≈ 20+14.9～22+19.4	右	44.50
小 計 (左)		0.00	小 計 (右)		44.50
合 計					44.50

ガードレール(Gr-b-4e)					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
20+18.8～21+16.0	左	21.40			
≈ 22+10.6～23+2.9	左	12.30			
小 計 (左)		33.70	小 計 (右)		0.00
合 計					33.70

スリット側溝A-2					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
23+12.6～24+5.3	左	13.00			
≈ 29+4.5～33+19.3	左	94.80			
小 計 (左)		107.80	小 計 (右)		0.00
合 計					107.80

スリット側溝A-3					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
≈ 24+14.9～25+10.5	左	15.60			
小 計（左）		15.60	小 計（右）		0.00
合 計					15.60

スリット側溝B-2					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
20+16.7～21+13.8	左	20.40	≈ 20+12.4～22+5.4	右	33.00
			≈ 22+3.4～22+13.9	右	10.50
小 計 (左)		20.40	小 計 (右)		43.50
合 計					63.90

スリット側溝C					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
26+14.1～27+17.6	左	23.00			
小 計 (左)		23.00	小 計 (右)		0.00
合 計					23.00

スリット型側溝B-2					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
22+6.0～22+13.3	左	9.70			
小 計 (左)		9.70	小 計 (右)		0.00
合 計					9.70

ブロック積擁壁					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
25+14.7～27+7.0	左	39.10			
小 計（左）		39.10	小 計（右）		0.00
合 計					39.10

取付管VU					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
≈ 22+7.6～22+11.6	左	4.00			
≈ 22+8.1～22+15.6	左	7.50			
小 計 (左)		11.50	小 計 (右)		0.00
合 計					11.50

可変勾配側溝3					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
≈ 25+17.7～26+10.7	左	13.00			
25+17.9～26+7.1	左	10.10			
小 計 (左)		23.10	小 計 (右)		0.00
合 計					23.10

地先境界ブロック					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
20+3.1～21+8.0	左	25.60			
≈ 22+8.1～22+17.1	左	9.00			
23+16.7～24+3.8	左	7.40			
≈ 24+4.5～25+0.9	左	16.40			
≈ 27+7.4～27+14.1	左	6.70			
≈ 29+11.8～35+10.6	左	118.80			
小 計 (左)		183.90	小 計 (右)		0.00
合 計					183.90

接続管VU					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
24+6.7～24+11.8	左	4.30			
24+12.4～24+18.2	左	6.50			
25+0.2～25+5.3	左	6.60			
小 計 (左)		17.40	小 計 (右)		0.00
合 計					17.40

横断暗渠					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
21+7.4～21+17.0	左	9.70	≈ 20+20.0～21+6.3	右	6.30
21+13.2～22+3.8	左	12.30			
≈ 21+13.5～21+18.0	左	4.50			
≈ 21+13.5～21+17.1	左	3.60			
21+18.0～22+0.9	左	3.30			
25+18.3～26+7.4	左	10.70			
小 計 (左)		44.10	小 計 (右)		6.30
合 計					50.40

歩車道境界ブロックA-1					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
23+12.1～23+18.6	左	6.30			
26+7.7～27+9.2	左	21.70			
小 計（左）		28.00	小 計（右）		0.00
合 計					28.00

歩車道境界ブロックA-2					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
23+18.6～24+5.1	左	6.00			
≈ 27+12.3～27+16.5	左	4.20			
小 計 (左)		10.20	小 計 (右)		0.00
合 計					10.20

歩車道境界ブロックEC-1					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
≈ 25+13.0～26+6.0	左	13.00			
小 計（左）		13.00	小 計（右）		0.00
合 計					13.00

現場打L型側溝					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
≈ 22+5.9～23+6.0	左	20.10			
小 計（左）		20.10	小 計（右）		0.00
合 計					20.10

現場打L型側溝(3)					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
20+4.0～21+6.0	左	23.10			
小 計 (左)		23.10	小 計 (右)		0.00
合 計					23.10

現場打L型側溝(4)					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
21+17.3～22+0.8	左	3.60			
小 計 (左)		3.60	小 計 (右)		0.00
合 計					3.60

縁石工A-1					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
22+8.4～22+11.4	左	2.50			
≈ 23+13.6～23+19.6	左	6.00			
26+6.7～27+8.0	左	21.70			
≈ 29+5.6～32+17.7	左	72.10			
小 計 (左)		102.30	小 計 (右)		0.00
合 計					102.30

縁石工B-1					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
≈ 24+8.5～25+4.9	左	16.40			
≈ 27+1.5～27+8.2	左	6.70			
小 計 (左)		23.10	小 計 (右)		0.00
合 計					23.10

縁石工B-3					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
≈ 24+1.3～24+7.3	左	6.00			
≈ 27+11.6～27+15.8	左	4.20			
小 計 (左)		10.20	小 計 (右)		0.00
合 計					10.20

縦断すり付け区間					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
≈ 29+1.6～30+16.6	左	35.00			
小 計 (左)		35.00	小 計 (右)		0.00
合 計					35.00

置きガードレール					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
23+12.5～24+13.6	左	21.00	≈ 24+17.1～25+19.3	右	22.20
24+18.1～25+4.3	左	6.00	≈ 26+15.5～27+0.5	右	5.00
≈ 25+0.8～25+10.8	左	10.00	≈ 27+12.5～28+16.0	右	23.50
≈ 25+15.9～26+2.9	左	7.00			
26+2.5～26+9.2	左	7.00			
小 計 (左)		51.00	小 計 (右)		50.70
合 計					101.70

重力式擁壁					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
21+13.2～22+6.0	左	14.00			
≈ 27+1.3～27+13.7	左	12.40			
≈ 31+4.8～31+13.4	左	8.60			
小 計 (左)		35.00	小 計 (右)		0.00
合 計					35.00

重量ブロック積擁壁					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
19+11.4～20+2.9	左	11.00			
≈ 28+5.2～29+4.2	左	19.00			
≈ 29+17.6～31+2.7	左	25.10			
小 計 (左)		55.10	小 計 (右)		0.00
合 計					55.10

(4)							
測 点		左右	延長(m)	測 点		左右	延長(m)
≈ 21+7.5～21+11.4		左	3.90				
小 計 (左)			3.90	小 計 (右)			0.00
合 計							3.90

A-3					
測 点	左右	延長(m)	測 点	左右	延長(m)
≈ 26+17.4～27+4.1	左	6.70			
小 計 (左)		6.70	小 計 (右)		0.00
合 計					6.70

ご覧の数量が実際とどう違うかだけ、遠慮なくお知らせください。そこを合わせ込みます。

● 測点確定（寸法線一致） ● ≈ 測点は概算（要確認） ● 別区間? = 起点より手前の隣接区間

エムケーデータソリューション合同会社
務川 慧